แบบ ปร. 4

ประมาณการ ปรับปรุงท่อเมน. ประปาภายในหมู่บ้านหนองยาว โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 110 มม.ระยะทางยาว 894 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ตามแบบ เทศบาลตำบลนายาง

ประมาณการโดย นายโกศล ศรีพรหมมา/นายปิยะ แตงชุ่ม..... ประมาณราคาวันที่ 25 ก.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
				บาท	บาท	บาท	บาท	
	ท่อ HDPE PE 80 PN 6 dia. 110 มม.	894	ม.	156.00	139,464.00	101.00	90,294.00	229,758.00
	ประตูน้ำพร้อมหีบกุญแจ dia.100 มม.	1	ชุด	3,800.00	3,800.00	200.00	200.00	4,000.00
	ดับเพลิง	1	ชุด	13,800.00	13,800.00	500.00	500.00	14,300.00
	สตับเอ็นแบคกิ้งลิงน็อตสกรูปะเก็นยาง 110	2	ชุด	600.00	1,200.00	100.00	200.00	1,400.00
	ตัดประสานผู้ใช้น้ำเดิม	23	ราย	800.00	18,400.00	-	-	18,400.00
	ตัดซ่อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	50	ตร.ม.	300.00	15,000.00	-	-	15,000.00
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง							282,858.00